

MaxiCharger DC Fast 200 *ERK*

200kW High Power Charger für Elektrofahrzeuge



HIGHLIGHTS

- DC High Power Charger
- 200kW Ladeleistung
- 2 Ladepunkte CCS2
- 2x 5,5m Ladekabel
- Großer 27" Touchscreen-Bildschirm
- Eichrechtskonform
- Payment-Terminal nachrüstbar
- LS-Schalter und FI 30mA
- 4G LTE / Ethernet / WLAN

Der MaxiCharger DC Fast ist eine sehr kompakte CCS2 Schnellladestation für den gleichzeitigen Anschluss von zwei Elektrofahrzeugen. Der Charger bietet eine hochintegrierte Systemlösung mit Ladeleistungen von bis zu 200kW. Das hochauflösende 27-Zoll-Display gewährleistet bestmögliche Bedienbarkeit und ein hohes Maß an Interaktivität. Das robuste Gehäuse schützt die integrierte Leistungselektronik nach IP54 optimal vor Staub und Spritzwasser.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- max. Eingangsstromstärke (A): 310
- Anschlusskabel: 5,5m
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 950
- max. Ladeleistung (kW): 200
- max. Ausgangsstrom (A): 400
- integrierter FI-Schutzschalter: Typ A
- Integrierter zertifizierter MID: Ja
- Effizienz: > 96%

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -35°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- IP Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / 23
- Standards: IEC62196-1 / IEC62196-2
- Abmessungen HxBxT (cm): 216 x 102 x 125
- Gewicht (kg): 530
- Farbe: Weiß

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend: Ja
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Modbus: TCP/IP
- Payment-Terminal: Optional
- Smartphone APP: Optional
- AutoStart-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

OPTIONAL

- Zubehör: Kabelmanagement, Betonfundament
- Optional: mit integriertem Payment-Terminal

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
MaxiCharger DC Fast 200 *ERK*	4000-0275